

# 高圧受変電設備更新工事内訳書

N.º	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接工事費						
	(1) 変圧器更新工事						
	ア 高圧単相変圧器 (150KVA)	6600V/210V-105V	2	台			
	イ 高圧三相変圧器 (150KVA)	6600V/182V-100V	1	台			
	ウ 高圧単相変圧器 (300KVA)	6600V/210V	1	台			
	エ 低圧スコット変圧器 (10KVA)	210V/210V-105V	1	台			
	オ 盤内ケーブル	KIP・HIV	1	式			
	カ 変圧器取付架台		1	式			
	キ 雑材消耗品		1	式			
	ク 撤去品処分費	PCB含有が無い場合	1	式			
	ケ クレーン車	13tラフター	2	日			
	コ ユニック車	3t積	1	車			
	サ PCB含有検査費	撤去変圧器	5	台			
	シ 耐圧試験費		1	式			
	小計						
	(2) 高圧ケーブル更新工事						
	ア 高圧ケーブル	6KV CVT60SQ	100	m			
	イ 端末処理材	屋内外用	1	式			
	ウ 雑材消耗品		1	式			
	エ 撤去品処分費		1	式			
	オ 高所作業車	15m電工仕様	1	車			
	カ 耐圧試験費		1	式			
	小計						
	(3) 不足電圧継電器更新工事						
	ア 不足電圧継電器	QHA-UV1	1	台			
	イ 雑材消耗品		1	式			
	ウ 撤去品処分費		1	式			
	エ 継電器動作試験費		1	式			
	小計						
	(4) 非常用予備発電機蓄電池更新工事						
	ア 制御弁式据付鉛蓄電池(4個組)	MSEX-100-6X4	1	組			
	イ 撤去品処理費		1	式			
	小計						
2	作業費						
	交換作業			人工			
	保安協会立会費		1	式			
	電力申請費・報告書作成		1	式			
	小計						
	直接工事費計						
	共通仮設費						

