

# 設 計 内 訳 書

屋根塗装外修繕(大崎広域玉造斎場)

単位：円

No.	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接修繕費						
	(1)外部仮設工事						
	外部足場	クサビ緊結式足場W600	572.0	m <sup>2</sup>			
	安全手摺		153.0	m			
	ネット養生	防災1類	532.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃片付け		184.0	m <sup>2</sup>			
	(2)屋根塗装修繕						
	素地ごしらえ	下地調整RB種	532.0	m <sup>2</sup>			
	水洗い	高圧水洗機使用	532.0	m <sup>2</sup>			
	さび止め塗装	亜鉛メッキ鋼面 工程C種 塗料B種	532.0	m <sup>2</sup>			
	DP塗り 屋根部	上塗等級1級	532.0	m <sup>2</sup>			
	DP塗り 棟部	上塗等級1級素地ごしらえ錆止め共	23.4	m <sup>2</sup>			
	DP塗り 軒先部	上塗等級2級素地ごしらえ錆止め共	79.0	m <sup>2</sup>			
	木部SOP塗り	B種	11.0	m <sup>2</sup>			
	木部素地ごしらえ	下地調整RB種	11.0	m <sup>2</sup>			
	(3)木製壁破損部修繕						
	破損木部補修(下見板)	W1800×H100×D24×2枚	1	式			
	1-直接工事費計						
2	共通仮設費		1	式			
	純工事費(直接工事費+共通仮設費)						
3	現場管理費		1	式			
	工事原価(純工事費+現場管理費)						
4	一般管理費		1	式			
	工事価格(工事原価+一般管理費)						
							←入札価格
	消費税						
			10	%			
	合 計						