

試験室空調機修繕（大崎広域中央桜ノ目衛生センター） 積算内訳書

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	試験室空調機修繕						
1	〔材料費〕						
	空調機	RCI-GP140RSH11	2	組			参考:日立製
	高湿度対応標準パネル	P-AP160NA (R)	4	枚			参考:日立製
	高湿度対応キット	KST-160K1	4	組			参考:日立製
	冷媒配管	9.52/15.88	8	m			
	室内機吊り込み部材		1	式			
	室外機設置部材		1	式			
	ドレイン配管接続部材		1	式			
	①材料費 小計						
	②雑材消耗品		1	式			
2	〔作業費〕						
				人工			
	冷媒配管接続費		1	式			
	電気配線接続費		1	式			
	リモコンスイッチ交換費		1	式			
	③作業費 小計						
3	直接工事費計						
	共通仮設費						
	現場管理費						
	一般管理費						
	工事価格						←入札価格
	消費税相当額		10	%			
	工事費総計						