内訳明細書

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
自動放水銃設置工事（大崎広域東部クリーンセンター）							
	直接工事費						
	機械設備工事		1	式			
	電気・計装工事		1	式			
	建築工事		1	式			
	直接工事費　計						
	共通仮設費		1	式			
	純工事費	直接工事費＋共通仮設費					
	現場管理費		1	式			
	工事原価	純工事費＋現場管理費					
	一般管理費等		1	式			
	工事価格	工事原価＋一般管理費					入札金額
	消費税相当額	10%	1	式			
	工事費						

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費							
1	**機械設備工事**						
	［材料費］						
	ピット内監視装置（赤外線カメラ）		1	式			
	自動火災検知装置　制御盤		1	面			
	放水銃1基制御自動放水銃　制御盤（一体型）						
	熱検知演算・放水銃操作共用パネルPC組込						
	電動放水銃		1	式			
	自動放水仕様　ポテンション付，噴霧ノズル付属						
	放水銃操作機		1	式			
	現場（メンテナンス用），遠隔用						
	消火ポンプユニット		1	式			
	吐出量　0.55㎥/min以上　鎖付フート弁付						
	泡消火剤ユニット		1	式			
	原液タンク，混合器，電動ボール弁，泡消火剤原液						
	各種バルブ		1	式			
	電動ボール弁，仕切弁						
	配管材料		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	（材料費　小計）						
	［整備費］						
	機器設置			人工			
	配管工事			人工			
	試運転調整			人工			
	（整備費　小計）						
	［直接経費］						
	設計費		1	式			
	（直接経費　小計）						
	機械設備工事　計						

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
2	**電気・計装工事**						
	［材料費］						
	電気配線		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	（材料費　小計）						
	［整備費］						
	電気配線			人工			
	ごみクレーン連携改造			人工			
	（整備費　小計）						
	［直接経費］						
	ごみクレーン連携システム構築費		1	式			
	（直接経費　小計）						
	電気・計装工事　計						

	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
3	**建築工事**						
	［材料費］						
	コンクリート		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	（材料費　小計）						
	［整備費］						
	基礎改造			人工			
	基礎（制御盤，放水銃，消火剤タンク						
	消火ポンプユニット），コア抜き						
	（整備費　小計）						
	建築工事　計						
	直接工事費　計						